

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2022 ROK***

I. Informacje o projekcie

Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie	Ewelina Karwicka
☐ ogólnomiejski ☐ ogólnomiejski rejonowy: Rejon Konsultacyjny nr.5 [Sielec, Kukulek, Andersa]	
Tytuł projektu (max do 80 znaków)	Rewitalizacja istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdných wokół budynku przy ul. Zamkowej 8B oraz ul. Zamkowej 22b-24b-26b-28b-30b-32b z wydzielaniem 30 miejsc postojowych dla pojazdów z zabezpieczeniem strefy parkowania na skarpie przed osunięciem pojazdów oraz budowa 28 nowych miejsc postojowych wraz z ciągami pieszo-jezdnymi pomiędzy budynkami przy ul. Zamkowej 22b-24b-26b-28b-30b-32b oraz przy ul. Zamkowej 8B w Sosnowcu.
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której powinien zostać zrealizowany projekt (ulica, nr działki)	Wokół budynku przy ul. Zamkowej 8B w Sosnowcu oraz pomiędzy budynkami przy ul. Zamkowej 22b-24b-26b-28b-30b-32b oraz przy ul. Zamkowej 8B w Sosnowcu dz. nr 158 i nr 96/2 obręb 11
Szacunkowy koszt realizacji projektu**	360 000,00 zł
Skrótowy opis projektu. Proszę opisać czego dotyczy projekt (max. 1000 znaków)	Projekt przewiduje zabezpieczenie balustradami strefy miejsc postojowych dla pojazdów usytuowanych bezpośrednio na skarpie przed osunięciem pojazdów, a także wymianę istniejącej, nierównej i uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm wokół budynku przy ul. Zamkowej 8B w Sosnowcu na dojeżdżach do schodów terenowych od strony zachodniej i południowej oraz na dojeździe do miejsca składowania odpadów komunalnych w budynku przy ul. Zamkowej 8B i Hydroforni Sosnowieckich Wodociągów S.A. od strony wschodniej. Projekt przewiduje także ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych w miejscach postojowych o wym. 60cm x 40cm w obramowaniu z krawężników drogowych z dostosowaniem do wymagań ujętych obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.) wydzielając 30 miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych o powierzchni 300,00m² oraz pole do manewrów pojazdami dostawczymi i p.poż w stanie istniejącym o powierzchni ok. 730,00m², a także budowę 28 nowych miejsc postojowych o powierzchni 375,00m² wraz z nowymi ciągami pieszo-jezdnymi stanowiącymi dojazd, dojeździe do parkingu o powierzchni ok. 600,00m². Przyjęto stanowiska postojowe o wymiarach 2,50 x 5,00m. Przewiduje się, że odwodnienie z miejsc postojowych nastąpi poprzez betonowe płyty ażurowe. Przed wykonaniem prac związanych z budową nowych miejsc postojowych koniecznością będzie wycięcie 3 drzew z terenu zielonego i przesadzenie 6 sztuk młodych drzew nasadzonych w niedalekiej przeszłości. Po wykonaniu prac podstawowych przewiduje się renowację trawników w granicach realizowanych robót. W części istniejących ciągów pieszo-jezdných nie przewiduje się zmiany kształtów i powierzchni.

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami

**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji